



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA

Duntes ielā 22, Rīgā, LV - 1005, reģistrācijas Nr.40003410729

Tālrunis 67 399 300, fakss 67 392 348, e-pasts: tos@tos.lv, www.tos.lv

Rīgā,
08.07.2013. Nr. 01-28.3/714

Pretendentiem

Par iepirkuma procedūru
„Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma procedūras „Locītavu ķirurģijas nodaļas renovācija”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/2MP-ERAF, iepirkuma komisija informē, ka š.g. 04.un 08. jūlijā ir saņēmusi vēstuli ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem komisija sniedz šādas atbildes:

1. jautājums:

„Nolikuma punktā Nr. 36 teikts: „Lokālajās tāmēs kolonnā „Darba nosaukums” pretendents jānorāda katra sava konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, mārkas, modelis un tehniskais raksturojums. **Materiāli jānorāda precīzi pretendenta piedāvātie**, nevis atstājot Pasūtītāja tekstu ar atzīmi „vai ekvivalents. Informācijai jābūt tik detalizētai, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt vai piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents.”

Lūgums paskaidrot vai katrā „Darba nosaukuma” ailē jāieraksta piedāvātais materiāls, ražotājs, mārkas, modelis un tehniskais raksturojums vai tas jādara tikai vietās, kur Pasūtītājs ir nominējis kādu materiālu ar konkrētu nosaukumu?

Atbilde:

Darba nosaukuma ailēs, kur Pasūtītājs ir norādījis materiālu nosaukumu vai ekvivalents, informācijai jābūt tik detalizētai, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt vai piedāvātais materiāls tiešām ir ekvivalents. Pārējās ailēs ir jānorāda materiāla nosaukums tiktāl, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka Tehniskais piedāvājums atbilst Tehnisko specifikāciju prasībai.

2. jautājums:

Saskaņā ar augstākminēto Nolikuma punktu Nr.36. „pretendentam jānorāda katra sava konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, mārkas, modelis un tehniskais raksturojums. Lūdzam sniegt skaidrojumu pēc konkrētas pozīcijas Nr.9, 11. Lpp., „ Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšuvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm., apjomā 30 m2. Vai jānorāda visi šajā postenī ietilpstošie materiāli, to nosaukumi, ražotāji, mārkas, modeļi un tehniskais raksturojums, t.sk.1) metāla statņi vertikālie;2) metāla statņi horizontālie;3) amortizācijas lenta;4) starpsienu izolācija; 5) statņu montāžas skrūves; 6) ģipškartons; 7) ģipškartona skrūves; 8) montāžas dībeļi. Vai visas šīs pozīcijas ar materiāla nosaukumu, ražotāju, mārkas, modeli un tehnisko raksturojumu jānorāda vienā „Darba apraksta, pozīcijas ailē?”

Atbilde:

Tehnisko specifikāciju – finanšu piedāvājuma pozīcijai Nr.9, (11. lpp.) „ Metāla statņu starpsienas b-150mm montāža ar 2 kārtu reģipša apšuvumu un minerālvates starpizolāciju b-100 mm., apjomā 30 m2.” jānorāda 1) metāla statņi vertikālie;2) metāla statņi horizontālie;3) amortizācijas lenta;4) starpsienu izolācija; 5) statņu montāžas skrūves; 6) ģipškartons; 7) ģipškartona skrūves; 8) montāžas dībeļi konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, mārkas, modelis un tehniskais raksturojums.

3. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2 „Darbu aprakstā,, netiek ietverts „būvlaukums un tā aprīkojums,,.

Lūdzam sniegt skaidrojumu kādā sadaļā jāietver būvlaukuma un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas (piemēram, strādnieku moduļi- ģērbtuves; biroja telpas, WC, u.c.). Vai elektroenerģijas un ūdens patēriņa izmaksas nodrošina Pasūtītājs?

Atbilde:

Būvdarbu laikā nav paredzēts atsevišķi ierīkot būvlaukumu. Pasūtītājs nodrošinās Uzņēmēju ar nepieciešamajām telpām - strādnieku ģērbtuves; WC, kā arī ar ūdeni un elektroenerģiju.

4. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2 „Darbu aprakstā,, 10.lpp., Nr.p.k. 1- „Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā,, apjomos tiek norādīti 25 m2. Šādas mērvienības norādītas arī citos demontāžas posteņos. Lūdzam norādīt apjomus kubikmetros, jo ķieģeļu starpsienas iespējamais dažāda biezuma, un kvadrātmetra mērvienība nenorāda objektīvo apjomu.

Atbilde:

Telpa Nr. 302, 303, 304, 305 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā – 0.8 m3

Telpa Nr. 306, 307, 308, 309 - Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā – 0.85 m3

Telpa Nr. 356, 357, 358, 359, 360 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā – 1.2 m3

Telpa Nr. 362, 363 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā – 0,2 m3

Telpa Nr. 365, 365a - Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 1.3 m3

Telpa Nr. 367, 368 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 1,1 m3

Telpa Nr. 369 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 0.3 m3

Telpa Nr. 370, 371 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 0,4 m3

Telpa Nr. 373, 374 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 0.3 m3

Telpa Nr. 378, 379, 380 Kieģeļu starpsienu nojaukšana, aiļu izkalšana sienā 1,3 m3.

5. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.2, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis „Durvju ailes paplašināšana,, kā mērvienība minēta „komplekts,,. Lūdzam atšifrēt mērvienību „komplekts,, un paskaidrot, kas tajā ietilpst, Tāpat lūdzam norādīt par kādu apjomu šī (un arī citās sadaļās) aila jāpaplašina.

Atbilde:

Aile jāpaplašina tā, lai nodrošinātu jauno durvju bloku montāžu un to ilgstošu ekspluatāciju.

6. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.3, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis „ Durvju bloka demontāža apjomā 4.gab. Lūdzam norādīt esošo „Durvju bloku,, izmērus, kas ietekmē demontāžas darbu ietilpības un izvedamo būvgužu apjomus.

Atbilde:

Šobrīd esošo durvju izmēri ir:1100x2100 mm.

7. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.4, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis „Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezuma līdz 50 mm „,apjomā 35 m2. Lūdzam paskaidrot kāda tipa (materiāla veids) ir „esošais grīdas ieklājums,, un kāda veida (konstrukcijas), pamatne,, ir jādemontē.

Atbilde:

Esošās grīdas ieklājums ir keramiskās flīzes, bitumhidroizolācija uz cementa javas pamatnes.

8. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.5, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis „ Esošās krāsas notīrīšana no sienam un flīžu nokalšana,, apjomā 105 m2. Lūdzam paskaidrot, kāds apjoms ir „esošās krāsas notīrīšanai,, un kādā apjomā jāveic „flīžu nokalšana,,.

Atbilde:

Esošais krāsojums veido 15 % no kopējā apjoma (skat. Tehnisko specifikāciju - finanšu piedāvājuma tāmi (darba uzdevumu) 10.lpp, 5.pozīciju).

9. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.6, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis „Ūdensvada, kanalizācijas, esošo santehniko ierīču un ventilācijas vadu demontāža,,. Kā mērvienība minēts komplekts un kā apjoms-,, 1,,. Lūdzam sniegt detalizētāku informāciju par demontāžas apjomiem metros vai kg, jo no norādītā apjoma nevar veikt aprēķinus demontāžas darbu ietilpībai un apjomam, kas jāizvāc būvgružos.

Atbilde:

Veicot pārplānošanu, nepieciešams demontēt veco santehniku līdz savienojuma vietām, nodrošinot jauno santehnikas iekārtu un kanalizācijas darbību.

10.jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.7, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis- „ Esošās elektroinstalācijas un vājstrāvas kabeļu un iekārtu demontāža,, apjomā 1 komplekts. Lūdzam precizēt elektroinstalācijas un vājstrāvas demontējamo kabeļu apjomus, kā arī norādīt, kādas papildus iekārtas nepieciešams demontēt.

Atbilde:

Veicot pārplānošanu, nepieciešams demontēt veco elektroinstalāciju un vājstrāvas kabeļus līdz sadales vietām, nodrošinot jauno līniju pieslēgumu un darbību.

11.jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 10.lpp. Nr.p.k.8, „Darbu aprakstā,, norādīts postenis-„Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvešana ar konteineri,, apjomā 9 m2. Lūdzam precizēt norādīto apjomu un mērvienību.

Atbilde:

Telpu attīrīšana no būvgružiem un izvešana ar konteineri:

Telpa Nr. 302, 303, 304, 3050.9 m3

Telpa Nr. 306, 307, 308, 309 – 1.0 m3

Telpa Nr. 310, 311, 313 – 0,2 m3

Telpa Nr. 314, 315, 317 – 0,3 m3

Telpa Nr. 320, 321, 323 – 0.3 m3

Telpa Nr. 324, 325, 327 – 0.2 m3

Telpa Nr. 328, 329, 331 – 0.3 m3

Telpa Nr. 332, 333, 335 – 0.2 m3

Telpa Nr. 336, 337, 339 – 0.2 m3

Telpa Nr. 340, 341, 343 – 0.3 m3

Telpa Nr. 344, 345, 347 – 0.2 m3

Telpa Nr. 348, 349, 351 – 0.2 m3

Telpa Nr. 352, 353, 355 – 0.2 m3

Telpa Nr. 356, 357, 358, 359, 360 – 1.4 m³

Telpa Nr. 362, 363 – 0.4 m³

Telpa Nr. 364 – 0.1 m³

Telpa Nr. 365, 365a – 1,5 m³

Telpa Nr. 367, 368 – 1,3 m³

Telpa Nr. 369 – 0,4 m³

Telpa Nr. 370, 371 – 0.2 m³

Telpa Nr. 373, 374 – 0.7 m³

Telpa Nr. 375, 377 – 0.3 m³

Telpa Nr. 378, 379, 380 – 1,5 m³

Koridors – 0,5 m³

12. jautājums:

Konkursa pielikumā TOS.dwg minētas sienu aizsargmargas (87,8m) un stūra aizsarguzlikas H-1,3m (10 gab.), kas ietilpst projekta darbu robežā. Lūgums norādīt, kurā lokālās tāmes pozīcijā Pielikumā Nr.2 jāietver augstākminētie apjomi. Vai tie ietilpst nolikuma apjomos?

Atbilde:

Jā, stūru uzlikas ietilpst nolikuma apjomos un jāietver koka durvju bloku montāžā.

13. jautājums:

Iepazīstoties ar lokālo tāmi (Pielikums Nr.2) atrodami dažādi elektromontāžas darbi. Elektrības nodrošinājuma projekts nav ietverts nolikumā. Vai pie tāmes izstrādes jāpieņem, ka kontaktu, gaismekļu un citu materiālu izvietojums tiks veikts būvniecības gaitā pēc Pasūtītāja norādījumiem? Ja paredzēta šāda pieeja projekta realizācijā, tad kādā laika termiņā tiks iesniegti plāni elektroinstalāciju un apgaismojuma izvietojumam, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš noteikts 2 mēneši.

Atbilde:

Jā, kontaktu, gaismekļu un citu materiālu izvietojums tiks veikts būvniecības gaitā pēc Pasūtītāja norādījumiem. Norādījumi elektroinstalāciju un apgaismojuma izvietojumam Uzņēmējam tiks izsniegti 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

14. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšanas un montāžas sadaļā, 45.1pp. pozīciju Nr 1 un 2 nav norādīti darbu apjomi. Lūgums precizēt un norādīt apjomus ?

Atbilde:

Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana un montāža				
1		SMARTLINE 036-4 Ugunsdrošības signalizācijas panelis 4 zonas, paplaš. līdz 36 zonām	gab.	1
2		SMARTLINE 8z 8 zonu paplašinātājs	gab.	1

15. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 45.1pp. kā sadaļas tiek nominētas, „Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana un montāža, un „Integrētās medicīnas personāla izsaukuma sistēmas projektēšana un montāža,„. Vai šīs nominētās pozīcijas ir jāuztver kā projektēšanas uzdevums? Vai projektēšanas uzdevumā netiks ietvertas citas pozīcijas?

Atbilde:

Nodot objektu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu dokumentu komplekts, kuru tālāk Pasūtītājs iesniegs uzraugošai iestādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

16. jautājums:

Vai projektēšanas uzdevumi ir izstrādāti un ar tiem var iepazīties? Ja projektēšanas uzdevumi nav izstrādāti, tad kādā termiņā tie tiks iesniegti Uzņēmējam?

Atbilde:

Nē, projektēšanas uzdevumi nav izstrādāti, jo tie nav paredzēti renovācijas darbu gaitā.

17. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2,45.lpp, sadaļā Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana un montāža,, Nr.p.k.15, tiek norādīta pozīcija „instalācijas materiāli,, apjomā 1.komplekts. Lūdzu precizēt, kas ietilpst šajā pozīcijā un kādā apjomā?

Atbilde:

Šajā pozīcijā ietilps visi nepieciešami materiāli, kādus uzņēmējs pielietos, lai nodrošinātu darbību SMARTLINE 036-4 vai ekvivalents Ugunsdrošības signalizācijas panelis 4 zonas, paplaš. līdz 36 zonām.

18. jautājums:

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, 46.lpp,sadaļā,, Integrētās medicīnas personāla izsaukuma sistēmas projektēšana un montāža,, Nr.p.k.8, tiek norādīta pozīcija „instalācijas materiāli,, apjomā 1 komplekts. Lūdzu precizēt, kas ietilpst šajā pozīcijā un kādā apjomā?

Atbilde:

Šajā pozīcijā ietilpst visi nepieciešami materiāli, kādus uzņēmējs pielietos, lai nodrošinātu darbību Integrētās medicīnas personāla izsaukuma sistēmai.

19. jautājums:

Nolikuma punktā 32.3.1.1.ir teikts, ka kalendārajā grafikā jānorāda: Nepieciešamo laiku nedēļās vai dienās telpu pieņemšanai no Pasūtītāja. Vai projektēšanas uzdevuma saņemšanas termiņš Pretendentam jānorāda kalendārajā grafikā analogi, kā minēts punktā 32.3.1.1. ?

Atbilde:

Detalizētais Darbu izpildes kalendārais grafiks jāizpilda saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 32.3.1.1. punktu, ņemot vērā atbildi uz 2. jautājumu.

20. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2 „Darbu aprakstā,, 11.lpp., Nr. p. k. 13-„ Sienas un ailmalu krāsošana ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu alkīda krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents) „apjomos tiek norādīti 135 m2. Lūdzam skaidrojumu, kāda krāsu paredzēt un norādīt darbu aprakstā: alkīda vai akrilāta sastāva?

Atbilde:

Sienas un ailmalu krāsošana ir paredzēta kā noteikts Tehniskā specifikācijā – finanšu piedāvājuma tāmē: „ar mazgājamo un dezinfekcijas izturīgu tonētu **alkīda** krāsu Tikkurila Luja/Interior extra (vai ekvivalents)”.

21. jautājums:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma tāme Pielikums Nr.2, tiek nominēti materiāli (aprīkojums), t.sk. 1) Sienu flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas un šuvju aizdare, 2)Keramiskas izlietnes ar ūdensmaisītāju un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam, 3)Dušas ūdensmaisītāja un sifonu uzstādīšana un pieslēgšana stāvvadam, 4) Pie gultas sienas

dienas gaismekļa ar lampu uzstādīšana un pieslēgšana, un citi, kuriem nav noteikti kvalitātes līmeņa parametri. Vai pretendents var nominēt šādas pozīcijas pēc saviem ieskatiem izejot no konkursa nolikuma?

Atbilde:

Jā, pretendents var nominēt šādas pozīcijas pēc saviem ieskatiem izejot no konkursa nolikuma.

22. jautājums:

Pielikumā TOS.dwg teikts, ka durvis gaitenīs 209, 223,267 pārkrāsot nomaināmo durvju toni. Lūgums precizēt, kurā lokālās tāmes pozīcijā ietvert šīs izmaksas?

Atbilde:

Tehniskais piedāvājums jā sagatavo **par tām telpām**, kuras norādītas tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (ska. Iepirkuma procedūras nolikuma 32.1. punktu).

23. jautājums:

Vai Uzņēmējam sastādot Kalendāro grafiku tajā jāietver projektēšanai paredzētais laiks Ugunsdzēsības signalizācijai un medicīnas personāla izsaukuma sistēmai vai kalendārais grafiks jā sastāda uz finanšu lokālās tāmes Pielikuma Nr.2 pamata?

Atbilde:

Lūdzu skatīt atbildi uz 19. jautājumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



I. Rantiņa

Počs 29495245
Liepiņa 67399248