

Rīgā

2017. gada 12. aprīlī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca*”, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 ,turpmāk saukta - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „*DETLEFFI*”, reģ. nr. LV40003587636, Valdeķu iela 50/1-36, Rīga, LV-1058, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa Dmitrija Detlevkina personā, kurš rikojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru „*Slimnīcas nodaļu kosmētiskais remonts, logu nomaiņa, kanalizācijas un apkures sistēmu remonts*”, (identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

### 1.1. *Uzņēmējs* veic:

- 1.1.1. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa - 5. nodaļas pagraba telpas  $9.8\text{m}^2$  remonts un 5. nodaļas gaiteņa grīdas seguma maiņa  $198,6\text{m}^2$ , personāla atpūtas telpas remonts  $22.5 \text{ m}^2$ , sienas krāsošana, durvju remonts, sienu aizsargplākšņu nomaiņa. Divu palātu remonts, siltināšana  $51.7 \text{ m}^2$ ;
- 1.1.2. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – galvenās māsas kabineta remontu, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Tehniskajām specifikācijām – Finanšu piedāvājumu (turpmāk – *Objekts*) Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk viss kopā – *Darbi*). *Darbu* apjoms un cenas atbilst *Uzņēmēja* piedāvājumam Iepirkuma procedūrā un ir noteikts Līguma 1. pielikumā. *Darbi* tiek veikti pamatojoties uz *Uzņēmēja* piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz to attiecas.
- 1.2. *Uzņēmējam* ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.

## 2. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

### 2.1. Par pienācīgu Darbu izpildi Uzņēmējs saņem:

- 2.1.1. Iepirkuma priekšmeta II daļa – 27 248.64 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro un 64 centi) bez PVN.
- 2.1.2. Iepirkuma priekšmeta III daļa – 2 895.43 EUR (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro un 43 centi) bez PVN, kas atbilst *Uzņēmēja* piedāvājumam Iepirkuma procedūrā.
- 2.2. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
- 2.3. Par pienācīgi izpildītiem Darbiem tiek uzskatīta Darbu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
- 2.4. Līgumcenā ietvertas pilnīgi visas izmaksas, kas var rasties *Uzņēmējam*, izpildot Darbus. Nekādi sadārdzinājumi un Pasūtītāja rezerve Līguma izpildes gaitā nav paredzēti.
- 2.5. Līguma summas samaksa tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas no Pasūtītāja puses.

Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad minētos dokumentus akceptējis Pasūtītājs un saņemis rēķinu.

### 3. DARBU IZPILDES UN PIENEMŠANAS KĀRTĪBA

#### 3.1.1. Darbu izpildes laiks:

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa **-13.05.2017. – 03.07.2017.**

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – **26.06.2017. – 14.07.2017.**

3.1.3. *Darbu* organizāciju *Uzņēmējs* saskaņo ar *Pasūtītāja* pilnvaroto pārstāvi: Energo un saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš, tālr. 29215262

3.1.2. Kontaktpersona no *Uzņēmēja* puses: SIA „*Detleffi*” valdes loceklis Dmitrijs Detlevkins, mob.tālr.29124201.

3.2. Līguma izpildes termiņu *Puses* var grozīt vienīgi ar rakstisku papildvienošanos, ko noslēdz pēc *Pušu* sastādīta akta, kurā konstatēti tādi apstākļi, kurus *Puses* nevarēja paredzēt un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, *Darbu* izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.

3.3. *Pasūtītājs* pieņem *Objektu* pēc pilna *Darbu* apjoma izpildes ar pienemšanas – nodošanas aktu (Akts), ko sagatavo un iesniedz *Uzņēmējs*. *Pasūtītājs* Aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz *Uzņēmējam* motivētu atteikumu Aktu parakstīt.

3.4. Līguma 3.4. punktā minētā atteikuma gadījumā *Uzņēmējs* 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo *Pasūtītājam* termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības *Darbos* vai iesniedz pamatotus iebildumus.

3.5. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas *Uzņēmējs* iesniedz Aktu atkārtoti un tas tiek izskatīts un parakstīts, ievērojot 3.4. punkta noteikumus.

3.6. Remonta darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus *Pasūtītāja* ārstnieciskajā darbībā.

3.7. Būvgružu izvākšanas vietas un veidu būvdarbu izpildītājam norāda *Pasūtītāja* pārstāvji.

3.8. *Darbi* jāveic ievērojot slimnīcas darba specifiku, pacientu intereses, slimnīcas darba režīmu un slimnīcas darbinieku darba vajadzības.

### 4. UZNĒMĒJA PIENĀKUMI

4.1. *Uzņēmējs* apņemas veikt visus *Darbus* *Objektā* sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, kurš norādīts Iepirkuma procedūrai iesniegtajā *Uzņēmēja* piedāvājumā.

4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa *Objektā* notiek tikai ar *Pasūtītāja* piekrišanu, vai pēc *Pasūtītāja* iniciatīvas, ja atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic kvalitatīvi savus pienākumus.

4.3. *Uzņēmējs* nodrošina *Darbu* izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē *Darbu* izpildi, *Uzņēmējs* nekavējoties rakstveidā informē *Pasūtītāju*.

4.4. *Uzņēmēja* pienākumos ietilpst:

4.4.1. darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana. Atbildīgā persona par 4.4.1. punkta ievērošanu ir: Sergejs Jakovjevs 29806665

4.4.2. tīrības un kārtības nodrošināšana *Objektā* visā *Darbu* izpildes laikā, t.sk., būvgružu un celtniecības atkritumu regulāra ikdienas izvešana lietojot savus konteinerus un transportu;

4.5. *Uzņēmējam* ir pienākums pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par *Darbu* izpildes gaitu *Objektā*.

- 4.6. Pirms *Darbu* uzsākšanas *Uzņēmējs* iesniedz *Pasūtītāja* Darba aizsardzības kompetentam speciālistam informāciju dokumentu kopiju veidā par *Uzņēmēja* darbinieku instruktāžu un apmācību Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.
- 4.7. *Uzņēmējam* ir pienākums brīdināt *Pasūtītāju*, ja *Darbu* izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.
- 4.8. *Uzņēmēja* pienākums, beidzot ikdienas darbus, vakarā aizslēgt durvis, aizvērt logus, pārliecināties par ugunsdrošību.
- 4.9. *Uzņēmējs* ir pilnībā atbildīgs par remontdarbu instrumentiem, materiāliem un *Uzņēmēja* pienākums ir nodrošināties pret remontdarbu materiālu, instrumentu u.c. nozagšanu vai to bojāšanu.

## 5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 5.1. *Pasūtītājs* apnemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus *Darbus* un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 5.2. *Pasūtītājs* savu iespēju robežas sekmē *Darbu* izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošina savlaicīgu *Darbu* pieņemšanu, neveic darbības, kas traucētu *Darbu* izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no *Uzņēmēja* vai *Uzņēmēja* piesaistīto apakšuzņēmēju puses.

## 6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- 6.1. *Darbu* garantijas laiks noteikts 24 mēneši no brīža, kad *Objekta* nodošanas — pieņemšanas aktu paraksta *Pasūtītājs*.
- 6.2. *Darbu* izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
  - 6.2.1. *Uzņēmējs* novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainas dēļ;
  - 6.2.2. *Uzņēmēja* vainas dēļ radušos defektus *Uzņēmējs* novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā *Darbu* izpildes termiņa ietvaros;
  - 6.2.3. ja *Uzņēmējs* uzskata, ka nav vainojams defektā, *Uzņēmējs* par to nekavējoties rakstveidā ziņo *Pasūtītājam* un sniedz pamatojumu. Ja *Pasūtītājs* tomēr uztur prasību, tad *Uzņēmējam* jāveic defektu novēršanas darbi. *Uzņēmēja* atteikšanās gadījumā *Pasūtītājs* patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainojamās *Puses* rēķina.
- 6.3. Garantijas laikā *Uzņēmējs* novērš objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies *Uzņēmēja* vainojamas darbības dēļ, šādā kārtībā:
  - 6.3.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad *Uzņēmējs* no *Pasūtītāja* ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Ja *Uzņēmējs* savas vainas dēļ kavē Līgumā noteiktos *Darbu* izpildes termiņus, *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja par to nav noslēgta *Pušu* savstarpēja vienošanās.
- 7.2. Ja *Pasūtītājs* kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, *Pasūtītājs* maksā *Uzņēmējam* līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētās summas par katru dienu.
- 7.3. *Uzņēmējs* maksā *Pasūtītājam* līgumsodu EUR 2 000 (divus tūkstošus euro), bet *Pasūtītājs* izmanto savas tiesības, ja *Uzņēmējs*:
  - 7.3.3. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt *Darbus*;

- 7.3.4. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
  - 7.3.5. atsakās turpināt Darbus;
  - 7.3.6. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 10 (divdesmit) kalendāra dienām;
  - 7.3.7. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām;
  - 7.3.8. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Uzņēmējam pienākošās samaksas par Darbu izpildi.
- 7.5. Līguma neizpildes, nekvalitatīvas izpildes vai nesavlaicīgas izpildes gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus otrai Pusei radušos zaudējumus.
- 7.6. Neviens no Pusēm netiks uzskatīta par vainojamu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure), t.i., karš, karadarbība, blokāde, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi, stihiskas nelaimes un dabas katastrofas, apstākļi.
- 7.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kurstu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski.
- 7.8. Strīdus gadījumā Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu pārbaudes veikšanai. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi neatbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi atbilst Līguma, Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Pasūtītājs.

## 8. LĪGUMA DARBĪBA

- 8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Uzņēmējam samaksāt un Pasūtītājam saņemt līgumsodu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs:
- 8.1.3. pēc Līguma noslēgšanas atsakās uzsākt Darbus;
  - 8.1.4. veic darbības, kuras kavē Darbu uzsākšanu;
  - 8.1.5. atsakās turpināt Darbus;
  - 8.1.6. Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 10 (divdesmit) kalendāra dienām;
  - 8.1.7. Objekta nodošanas termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām;
  - 8.1.8. Uzņēmējs vairākkārtīgi veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehnisko specifikāciju, t.sk. lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus.

## 9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi (izņemot līgumcenu) var tikt grozīti vai papildināti tikai abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
- 9.3. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.4. Neviens no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai.
- 9.5. Pušu reorganizācija vai to amatpersonu maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadijumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai

- likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņemējam.
- 9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecam) lapām latviešu valodā un tam pievienoti šādi 2 (divi) pielikumi:
- Pielikums Nr.1- *Darbu* apjomi un cenas (*Uzņēmēja* piedāvājums Iepirkuma procedūrā);  
Pielikums Nr.2- *Darbu* izpildes grafiks.
- 9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Uzņēmēja, otrs – pie Pasūtītāja. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

## 10. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES

### PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”**  
Reg. Nr. 40003410729  
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  
„Swedbank” AS,  
Konta Nr. LV92HABA0551009437916  
Kods: HABALV22  
Tel.67399300, fakss 67392348

### IZPILDĪTĀJS:

SIA “Detleffi”  
Reg.nr.40003587636  
Valdeķu iela 50/1-36, Rīga, LV-1058  
AS DnB bank  
Konta Nr.LV47RIKO0002013013487  
Kods: RIKOLV2X  
Tel.29124201, e-pasts detleffi@inbox.lv

\_\_\_\_\_  
Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode


Z.v.

\_\_\_\_\_  
Valdes locekle Inese Rantiņa

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis Modris Ciems

\_\_\_\_\_  
Valdes loceklis Dmitrijs Detlevkins

Z.v.



**Iepirkuma procedūrai**  
**„Sirmiņicas nodaju kosmētiskais remonts, logu nomaīna, kanalizācijas un apkures sistēmu remonts”,**  
**identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10MP**  
**Tehniskais-Finanšu piedāvājums**  
**II daļa 1.pozīcija**

**Pasūtītājs:** VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"  
**Izpildītājs:** SIA "Detlefī", reg.nr.40003587636  
**Objekta nosaukums:** 5. nodajas pagrabu telpas 9.8m<sup>2</sup> remonts  
**Objekta adrese:** Dunes iela 22, Rīga LV-1005

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbzaudums	Materientiņba (c/s/t)	Laiķa norma (č/s/t)	Darba samaksas likme (Eur/č)	Materiālai (Eur)	Darba alga (Eur)	Kopā (Eur)	Materiāli (Eur)	Darba alga (Eur)	Kopā uz visu apjomu (Eur)	Tāmes izmaksas	Tāmes izmaksas	1557,16	Eur	
1	02-Īg.c.	Demontažas darbi.	gb	2,00	2,00	5,00	10,00	-	0,50	10,50	4,00	20,00	-	-	-	1,00	21,00
2	02-Īg.c.	Elektro instalācijas demontaža	m2	45,00	0,15	5,00	0,75	-	0,04	0,79	6,75	33,75	-	-	-	1,69	35,44
3	02-Īg.c.	Sienu griestu attīrsana no vecām tapetēm	m2	9,80	0,12	5,00	0,60	-	0,03	0,63	1,18	5,88	-	-	-	0,29	6,17
4	02-Īg.c.	Girdas seguma demontaža	gab.	1,00	0,60	5,00	3,00	-	0,15	3,15	0,60	3,00	-	-	-	0,15	3,15
	02-Īg.c.	Būvgružu iznešana															

			kompl.	1,00	2,00	5,00	10,00	-	0,50	10,50	2,00	10,00	-	0,50	10,50
<b>Apdares darbi.</b>															
1	10-Īg.c.	Sienu , giestu izīdzināšana MP-75 daļēja 50% ar sietu	m2	45,00	0,60	3,00	1,65	0,15	4,80	27,00	135,00	74,25	6,75	216,00	
2	10-Īg.c.	Sienu , giestu špaktelēšana Kilito LH un slīpešana	m2	45,00	0,40	5,00	2,20	0,10	4,30	18,00	90,00	99,00	4,50	193,50	
3	10-Īg.c.	Sienu un giestu krāšošana Aura 7	m2	45,00	0,20	5,00	1,00	1,45	0,05	2,50	9,00	45,00	65,25	2,25	112,50
4	10-Īg.c.	Sienu giestu grūntēšana Pīmer pirms krāsosanas	m2	79,80	0,03	5,00	0,15	0,25	0,01	0,41	2,39	11,97	19,95	0,60	32,52
5	10-Īg.c.	Revīzijas lūkās 20x30 montāža	gab.	2,00	0,40	5,00	2,00	2,20	0,10	4,30	0,80	4,00	4,40	0,20	8,60
6	10-Īg.c.	Revīzijas lūkās 15x25 montāža	gab.	1,00	0,40	5,00	2,00	1,75	0,10	3,85	0,40	2,00	1,75	0,10	3,85
7	10-Īg.c.	Koka durvju bloka montāža ar apločēm un furnitūru 90x210cm	kompl.	1,00	5,00	25,00	92,50	1,25	118,75	5,00	25,00	92,50	1,25	118,75	
8	10-Īg.c.	Gīdas seguma izīdzināšana Nivello, b=10mm ar pāsiziņotu jauvu	m2	9,80	0,50	5,00	2,50	9,85	0,13	12,48	4,90	24,50	96,53	1,23	122,26
9	10-Īg.c.	Heterogēno antībakteriālo īnolejā Forvo Novilux ieklāšana to piešķīmējot, šuvu metināšana ar uzlociņām malām uz sienām 10cm.	m2	11,00	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15	18,65	6,60	33,00	170,50	1,65	205,15
<b>Elektro montāžas darbi</b>															
1	18-Īg.c.	Kabelis NYM3x1,5mm2 montāža	m	40,00	0,10	5,00	0,50	0,38	0,03	0,91	4,00	20,00	15,20	1,00	36,20
2	18-Īg.c.	Sienas štobišana	m	30,00	0,20	5,00	1,00	-	0,10	1,10	6,00	30,00	-	3,00	33,00
3	18-Īg.c.	Z/a rozetes montāža	gab.	6,00	1,00	5,00	5,00	3,85	0,25	9,10	6,00	30,00	23,10	1,50	54,60
4	18-Īg.c.	V/a LED gaismekla Leduro 13W montāža	Gab	3,00	1,00	5,00	14,80	0,25	20,05	3,00	15,00	44,40	0,75	60,15	
5	18-Īg.c.	2polu z/a slēdzis, montāža	gab.	1,00	1,00	5,00	3,80	0,25	9,05	1,00	5,00	3,80	0,25	9,05	
6	18-Īg.c.	Būvgrūžu izvešana	kompl.	1,00	-	5,00	-	25,00	25,00	-	-	-	25,00	25,00	
7	18-Īg.c.	Objekta sakopšana un nodošana pasūtītājam	gab	1,00	2,00	5,00	10,00	0,50	10,50	2,00	10,00	-	0,50	10,50	
												110,62	553,10	710,63	54,16
															1 317,89

		Kopā		1 317.89
	Transporta izdevumi	2%		14,21
	Virsizdevumi	5%		66,61
tai skaitā darba drošība		1%		13,18
Būvorganizācijas peļņa	2%			27,97
Sociālais nodoklis no darba algas tiešajām izmaksām				
		23,59%		130,48
<b>Būvniecības izmaksas kopā, EUR</b>				1 557,16
	PvN 21%			327,00
	Kopā:			<b>1 884,16</b>

**Iepirkuma procedūrai**  
**, „Slimnīcas nodalju kosmētiskais remonts, logu nomaņa, kanalizācijas un apkures sistēmu remonts” ,**  
**Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10/MP**  
**Tehnikais-Finanšu piedāvājums**  
**II daļa 2.pozīcija**

VSI A "Traumatoloģijas un ortopēdijas  
slimnīca"

**Pasūtītājs:** VSIA "Detteff", reģ.nr.40003587636  
**Izpildītājs:** VSIA "Detteff", reģ.nr.40003587636  
**Objekta nosaukums:** 5. nodaljas gaitēja grīdas seguma maina 198,6m<sup>2</sup>, personāla atpūtas telpas remonts 22,5 m<sup>2</sup>, sienas kr-ha, durvju remonts, sienu aizsargplāšķu nomaņa. Divu palātu remonts, siltināšana 51,7 m<sup>2</sup>.

**Objekta adrese:** Dunes iela 22, Rīga LV-1005

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Vienības izmaksas				Materiāli (Eur)	Darba algas (Eur)	Darba laīga (Eur)	Materiāli (Eur)	Darba algas (Eur)	Materiāli (Eur)	Darba laīga (Eur)	Mehanismsi (Eur)	Summa (Eur)	
			Daudzums	Laiķa norma (čls/st)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Materiāli (Eur)										
1	10-rg.c.	Gaitenis		5,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2	10-rg.c.	Grīdas		5,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
3	10-rg.c.	Vecās grīdas ar grīdīstem demontaža	m2	198,6	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	19,86	99,30	-	4,97	104,27	
4	10-rg.c.	Koka siju daļēja nomaņa, latojuma uzstādīšana, tīmējošana, durvju piezagēšana (pēc vajadzības)	m2	198,6	1,200	5,000	6,00	5,50	0,30	11,80	238,32	1 191,60	1 092,30	59,58	2 343,48	
5	10-rg.c.	Saplākšņa 21mm ieklāšana	m2	198,6	0,300	5,000	1,50	9,80	0,08	11,38	59,58	297,90	1 946,28	14,90	2 259,08	
6	10-rg.c.	Grīdas seguma šķaptelēšana, slipēšana	m2	198,6	0,200	5,000	1,00	2,45	0,05	3,50	39,72	198,60	486,57	9,93	695,10	
7	10-rg.c.	Heterogēna, antibakteriālo PVC linoleja Forbo Novilux 34/43 kl ieklāšana ar zīmējumu (pēc vides pieejamības) ar malām 10 cm uzcītam uz sienam	m2	198,6	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15	18,65	119,16	595,80	3 078,30	29,79	3 703,89	
8	10-rg.c.	Metāla sliekšņu uzstādīšana	m	30	0,100	5,000	0,50	3,45	0,03	3,98	3,00	15,00	103,50	0,75	119,25	

7	10-īg.c.	Sienu aizsargpaneļa (Aizsarg tīste (Yeoman Shield protection strip, trieciņa un nobrāzumu izturīgs PVC materiāls) montāža (b=200mm) (piems montāžas novietojumu uz sienas saskaņot ar pasūtītāju)	m	87	0,400	5,000	2,00	18,00	0,10	20,10	34,80	174,00	1 566,00	8,70	1 748,70
8	10-īg.c.	Ārējo stūru aizsarg tīste (Corner protection Trim, trieciņa un nobrāzumu izturīgs PVC materiāls) montāža (40*40*1000)	gb	40	0,400	5,000	2,00	15,00	0,10	17,10	16,00	80,00	600,00	4,00	684,00
1	10-īg.c.	Sienu (t.sk. logu aliu) sagatavošana krāsošanai	m2	465	0,150	5,000	0,75	0,55	0,04	1,34	69,75	348,75	255,75	17,44	621,94
2	10-īg.c.	Sienu (t.sk. logu aliu) krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu Aura (7.baze) 2 reiz.	m2	465	0,200	5,000	1,00	1,65	0,05	2,70	93,00	465,00	767,25	23,25	1 255,50
		Griesti									-	-	-	-	-
1	10-īg.c.	Piekārto griestu demontāža	m2	198,6	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	19,86	99,30	-	4,97	104,27
2	10-īg.c.	Piekārto griestu Ecomin Planet uzstādīšana	m2	198,6	0,400	5,000	2,00	7,85	0,10	9,95	79,44	397,20	1 559,01	19,86	1 976,07
		Elektromontāžas darbi									-	-	-	-	-
1	18-īg.c.	D.gaismekļu demontāža	gb	20	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,00	10,00	-	0,50	10,50
2	18-īg.c.	Kabelja NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> montāža	m	150	0,100	5,000	0,50	0,38	0,03	0,91	15,00	75,00	57,00	3,75	135,75
3	18-īg.c.	ZI LED 40W (min 4000 lm) gaismekļa Leduro montāža un plesēšana	gb	20	1,000	5,000	5,00	38,50	0,25	43,75	20,00	100,00	770,00	5,00	875,00
		Personāla atpūtas telpa									-	-	-	-	-
		Grieķas									-	-	-	-	-
1	10-īg.c.	Vecās grieķas ar grieķistiem demontāža	m2	22,5	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,25	11,25	-	0,56	11,81
2	10-īg.c.	Esoša grieķas pamatnes nostiprināšana	m2	22,5	0,300	5,000	1,50	2,00	0,08	3,58	6,75	33,75	45,00	1,69	80,44
3	10-īg.c.	Grieķas seguma šķaptelēšana, slipēšana	m2	22,5	0,200	5,000	1,00	2,45	0,05	3,50	4,50	22,50	55,13	1,13	78,76
4	10-īg.c.	Heterogēna, antibakteriālo PVC linoleja Forbo Novilux 34/43 kl ieklāšana ar zīmējumu (pēc vides pieejamības) ar malām 10 cm uzločītam uz sienam	m2	22,5	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15	18,65	13,50	67,50	348,75	3,38	419,63
5	10-īg.c.	Metāla slietēšņu uzstādīšana	m	1	0,200	5,000	1,00	3,85	0,05	4,90	0,20	1,00	3,85	0,05	4,90
		Sienas									-	-	-	-	-

1	10-ītg.c.	Aizsargpanelju noņēmšana no sienām	m	12	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	1,20	6,00
2	10-ītg.c.	Tapetes noņēmšana no sienām	m2	73	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	7,30	36,50
3	10-ītg.c.	Sienu špakteļšana Kūito LH, slipēšana	m2	73	0,400	5,000	2,00	1,65	0,10	3,75	29,20	146,00
4	10-ītg.c.	Krāsojamo tapēšu Rush līmēšana	m2	71,5	0,200	5,000	1,00	1,20	0,05	2,25	14,30	71,50
5	10-ītg.c.	Sienu (t.sk. logu aliu) krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu Aura (7.baze) 2 reiz.	m2	71,5	0,300	5,000	1,50	1,65	0,08	3,23	21,45	107,25
6	10-ītg.c.	Sienu virs izlietnes filzēšana, Cersanit	m2	1,5	2,500	5,000	12,50	10,00	0,63	23,13	3,75	18,75
7	10-ītg.c.	Koka durvju bloka demontaža	gb	1	0,600	5,000	3,00	0,00	0,15	3,15	0,60	3,00
8	10-ītg.c.	Durvju aillas samazināšana, apdare	kpl	1	5,000	5,000	25,00	22,00	1,25	48,25	5,00	25,00
9	10-ītg.c.	Koka durvju bloka 980x2060 ar aplodu un furnitu ūzstādīšana	kpl	1	4,000	5,000	20,00	92,00	1,00	113,00	4,00	20,00
		Grieisti									-	-
1	10-ītg.c.	Piekārto griestu demontaža	m2	22,5	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,25	11,25
2	10-ītg.c.	Piekārto griestu Ecomin Planēt uzstādīšana	m2	22,5	0,400	5,000	2,00	7,85	0,10	9,95	9,00	45,00
		Elektromontažas darbi								-	-	-
1	18-ītg.c.	Esošas elektroinstalācijas, t.sk. Izsaukuma pogu, demontaža	kpl	1	2,000	5,000	10,00	0,00	0,50	10,50	2,00	10,00
2	18-ītg.c.	Kabeļa NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> montāža	m	40	0,100	5,000	0,50	0,38	0,03	0,91	4,00	20,00
3	18-ītg.c.	Zī LED 40w (min 4000 lm) gaismekļa Leduro montāža un plesēgšana	gb	3	1,000	5,000	5,00	38,50	0,25	43,75	3,00	15,00
		Santehniskie darbi								-	-	-
1	16-ītg.c.	Apkures radijatora nonēmšana/skālošana/tiltišana/uztādīšana/ventīlu 3/4" 2 gb normaina/ sagatavošana krāsošanai/krāsošana ar alkīda krāsu 2 reiz.	kpl	1	8,000	5,000	40,00	25,00	2,00	67,00	8,00	40,00
2	16-ītg.c.	Keramiskās izlietnes ar ūdensmaišņu un plevadiem demontaža	kpl	1	1,000	5,000	5,00	0,00	0,25	5,25	1,00	5,00

3	16-Tg.c.	N/t izlietnes 600x600 ar skapiti 1200x600, ūdensmaisītāju un pievādiem uzstādīšana un pieslēgšana	kpl	1	9,000	5,000	45,00	125,00	2,25	172,25	9,00	45,00	125,00	2,25	172,25
		<b>Palāta Nr.11</b>									-	-	-	-	-
		<b>Grīdas</b>									-	-	-	-	-
1	10-Tg.c.	Vēcās grīdas ar grīdīstem demontāža	m2	26,7	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,67	13,35	-	0,67	14,02
2	10-Tg.c.	Esoša grīdas pamatnes nostiprināšana	m2	26,7	0,300	5,000	1,50	2,00	0,08	3,58	8,01	40,05	53,40	2,00	95,45
3	10-Tg.c.	Grīdas seguma šķakelēšana, slipēšana	m2	26,7	0,200	5,000	1,00	2,45	0,05	3,50	5,34	26,70	65,42	1,34	93,46
4	10-Tg.c.	Heterogēna, antibakteriālo PVC īnoleja Forbo Novilux 34/43 kl leikšana ar zīmējumu (pēc vides pieejamības) ar malam 10 cm uzločtam uz sienam	m2	26,7	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15	18,65	16,02	80,10	413,85	4,01	497,96
5	10-Tg.c.	Metāla sliekšņu uzstādīšana	m	2	0,200	5,000	1,00	3,85	0,05	4,90	0,40	2,00	7,70	0,10	9,80
		<b>Sienas</b>									-	-	-	-	-
1	10-Tg.c.	Aizsargpanelu noņemšana no sienām	m	12	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	1,20	6,00	-	0,30	6,30
2	10-Tg.c.	Sienu (tsk, logu aliu) krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu Aura (7.baze) 2 reiz.	m2	105	0,300	5,000	1,50	1,65	0,08	3,23	31,50	157,50	173,25	7,88	338,63
3	10-Tg.c.	Koka durvju bloka krāsošana 2 reiz.	gb	2	3,000	5,000	15,00	6,85	0,75	22,60	6,00	30,00	13,70	1,50	45,20
		<b>Griesti</b>									-	-	-	-	-
1	10-Tg.c.	Piekārto griestu demontāža	m2	26,7	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,67	13,35	-	0,67	14,02
2	10-Tg.c.	Piekārto griestu Ecomin Planet uzstādīšana	m2	26,7	0,400	5,000	2,00	7,85	0,10	9,95	10,68	53,40	209,60	2,67	265,67
		<b>Elektromontāžas darbi</b>									-	-	-	-	-
1	18-Tg.c.	Esošo gaismekļu demontāža	gb	4	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	0,40	2,00	-	0,10	2,10
2	18-Tg.c.	Kabeļa NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> montāža	m	30	0,100	5,000	0,50	0,38	0,03	0,91	3,00	15,00	11,40	0,75	27,15
3	18-Tg.c.	Zī LED 40W (min 4000 lm) gaismekļa Leduro montāža un pieslēgšana	gb	4	1,000	5,000	5,00	38,50	0,25	43,75	4,00	20,00	154,00	1,00	175,00
		<b>Santehnikie darbi</b>									-	-	-	-	-

1	16-ītg.c.	Apkures radiātora nonemšana/skaliošana/ītīšana/uzstādīšana/ventilijs 3/4" 2 gb nonainījai sagatavošana krāsošana/krāsotā ar alkīda krāsu 2 reiz.	kpl	1	8.000	5.000	40,00	25,00	2,00	67,00	8,00	40,00	25,00	2,00	25,00	2,00	2,00	67,00
<b>Palāta Nr.15</b>																		
		Grīdas									-	-	-	-	-	-	-	
1	10-ītg.c.	Vecās grīdas ar grīdiņiem demontāža	m2	25	0,300	5.000	1,50	0,00	0,08	1,58	7,50	37,50	-	-	-	-	-	
2	10-ītg.c.	Esoša grīdas pamatnes nostiprināšana	m2	25	0,300	5.000	1,50	2,00	0,08	3,58	7,50	37,50	50,00	50,00	1,88	1,88	39,38	
3	10-ītg.c.	Grīdas seguma špaktelešana, slīpēšana	m2	25	0,200	5.000	1,00	2,45	0,05	3,50	5,00	25,00	61,25	61,25	1,25	1,25	87,50	
4	10-ītg.c.	Heterogēna, antibakteriālo PVC linoleja Forbo Novilux 34/43 kl ieklāšana ar zīmējumu (pēc vides priejamības) ar malam 10 cm uzlīcītam uz sienam	m2	25	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15	18,65	15,00	75,00	387,50	3,75	3,75	466,25		
5	10-ītg.c.	Metāla sliekšņu uzstādīšana	m	1	0,200	5.000	1,00	3,85	0,05	4,90	0,20	1,00	3,85	0,05	0,05	4,90		
		Sienas								-	-	-	-	-	-	-		
1	10-ītg.c.	Aizsargpaneli noņēmšana no sienām	m	15	0,100	5.000	0,50	0,00	0,03	0,53	1,50	7,50	-	-	0,38	0,38	7,88	
2	10-ītg.c.	Tapetes noņēmšana no sienām	m2	70	0,100	5.000	0,50	0,00	0,03	0,53	7,00	35,00	-	-	1,75	1,75	36,75	
3	10-ītg.c.	Sienu špaktelešana Kilito LH, slīpēšana	m2	70	0,400	5.000	2,00	1,65	0,10	3,75	28,00	140,00	115,50	7,00	7,00	262,50		
4	10-ītg.c.	Krāsojamo tapešu Rush līmēšana	m2	70	0,200	5.000	1,00	1,20	0,05	2,25	14,00	70,00	84,00	3,50	3,50	157,50		
5	10-ītg.c.	Sienu (tsk. logu ailu) krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu Aura (7.haze) 2 reiz.	m2	70	0,300	5.000	1,50	1,65	0,08	3,23	21,00	105,00	115,50	5,25	5,25	225,75		
6	10-ītg.c.	Koka durvju bloka krāsošana 2 reiz.	gb	1	2,000	5.000	10,00	3,85	0,50	14,35	2,00	10,00	3,85	0,50	0,50	14,35		
		Griesti								-	-	-	-	-	-	-		
1	10-ītg.c.	Piekārto griestu demontāža	m2	25	0,100	5.000	0,50	0,00	0,03	0,53	2,50	12,50	-	-	0,63	0,63	13,13	
2	10-ītg.c.	Piekārto griestu Ecomin Planet uzstādīšana	m2	25	0,400	5.000	2,00	7,85	0,10	9,95	10,00	50,00	196,25	2,50	2,50	248,75		
		Elektromontāžas darbi								-	-	-	-	-	-	-		
1	18-ītg.c.	Esošo gaismekļu demontāža	kpl	4	0,100	5.000	0,50	0,00	0,03	0,53	0,40	2,00	-	-	0,10	0,10	2,10	
2	18-ītg.c.	Kabeļa NYM 3x1,5 mm <sup>2</sup> montāža	m	30	0,100	5.000	0,50	0,38	0,03	0,91	3,00	15,00	11,40	0,75	0,75	27,15		

		Zīla LED 40w (min 4000 lm) gaismekļa Leduro	gb	4	1,000	5,000	5,00	38,50	0,25	43,75	4,00	20,00	154,00	1,00	175,00
		<b>Santehniskie darbi</b>								-	-	-	-	-	-
		Apkures radiātora nņemšana/strālošana/īrišana/užstācīšana/ventili 3/4" 2 gb normainai/ segata vaošanai/krāsošana ar alkida krāsu 2 reiz.	kpl	2	8,000	5,000	40,00	25,00	2,00	67,00	16,00	80,00	50,00	4,00	134,00
1										-	-	-	-	-	-
		Telpu attīrišana no būvgružiem un izvēšana ar konteineri	m3	30	1,200	5,000	6,00	0,00	8,45	14,45	36,00	180,00	-	253,50	433,50
1										1 262,23	6 311,15	16 005,67	560,13	22 876,95	
										Kopā					22 876,95
		Būvniecības izmaksas kopā, EUR													
		PVN 21%													
		Kopā:													

bēz PVN	ar PVN
1.pozičija	1 557,16
2.pozičija	25 691,48
Kopā:	<b>27 248,64</b>
	<b>32 970,85</b>

**Iepirkuma procedūrai**  
**„Slimīcas nodāļu kosmētiskais remonts, logu nomaīņa, kanalizācijas un apkures sistēmu remonts”,**  
**identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/10MP**  
**Tehniskais-Finanšu piedāvājums**

**III dāja**

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas  
slimnīca"

VSIA "Detteffi", reg.nr.400003587636

Galvenās mājas kabineta remonts, siltināšana 15m<sup>2</sup>

Dunes iela 22, Rīga LV-1005

**Pasūtītājs:**

**Izpildītājs:**

**Objekta  
nosaukums:**

**Objekta adrese:**

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Darbaspārne (č/h)	Darba atlīpība (č/h)	Materiāl (Eur)	Kopā uz visu apjomu	Tāmes izmaksas	Tāmes izmaksas	3503,47	Eur
					Materiāl (Eur)	Materiāl (Eur)				
Vienības izmaksas										
1	02-Īg.c.	Grīdas seguma ar grīdīstiem demontaža	m2 15	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	1,50
2	02-Īg.c.	Rīgipša apūvuma demontaža	m2 50	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	5,00
3	02-Īg.c.	Koka durvju bloka demontaža	gb 1	0,600	5,000	3,00	0,00	0,15	3,15	0,60
4	02-Īg.c.	Koka logu bloku demontaža	gb 2	0,600	5,000	3,00	0,00	0,15	3,15	1,20
5	02-Īg.c.	Piekārto griestu demontaža	m2 15	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03	0,53	1,50
6	02-Īg.c.	Esošas elektroinstalācijas demontaža	kpl 1	2,000	5,000	10,00	0,00	0,50	10,50	2,00
7	02-Īg.c.	Telpu attīrīšana no būvgrūzīem un izvešana ar konteineri	m3 8	1,000	5,000	0,00	12,50	17,50	8,00	40,00
Summa (Eur)										
100,00										

Celtniecības darbi									
1	10-Īg.c.	Gārdas seguma šķaptelēšana, slīpēšana	m2	15	0,300	5,000	1,50	2,50	0,08
		Heterogēna, antibakteriālo PVC linoleja Forto Novilux 34/43 kļ lekāšana ar zīmējumu (pēc vides pieejamības) ar malam 10 cm uzlīcotam uz sienam	m2	15	0,60	5,00	3,00	15,50	0,15
2	10-Īg.c.	Metāla sliekšņu uzstādīšana	m	1	0,100	5,000	0,50	3,85	0,03
3	10-Īg.c.	Sienu apšūsana ar gipškartonu uz metāla karkasa ar vates b-100mm pildījumu	m2	50	0,500	5,000	2,50	4,85	0,13
4	10-Īg.c.	Sienu šķaptelēšana Killo LH, slīpēšana	m2	50	0,500	5,000	2,50	1,65	0,13
5	10-Īg.c.	Krāsojamo tapešu Rush līmēšana	m2	50	0,200	5,000	1,00	1,20	0,05
6	10-Īg.c.	Sienu (t.sk. logu ailu) krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu Aura (7.baze) 2 reiz.	m2	50	0,300	5,000	1,50	1,65	0,08
7	10-Īg.c.	Koka durvju bloka montāža ar aplodu un fumiņu	kpl	1	5,000	5,000	25,00	92,00	1,25
8	10-Īg.c.	PVC 5 kam. logu 1900x1300 montāža ar iekšējo un ārējo palodzes uzstādīšanu, logu ailu apdare no abām pusēm	kpl	2	9,000	5,000	45,00	195,00	2,25
9	10-Īg.c.	Griestu slitinēšana ar vatti b-100 mm	m2	15	0,100	5,000	0,50	0,00	0,03
10	10-Īg.c.	Piekārto griestu Ecomin Planet uzstādīšana	m2	15	0,500	5,000	2,50	8,20	0,13
11	10-Īg.c.	Elektromontāžas darbi							
1	18-Īg.c.	Kabeļa NYM 3x1,5mm2 montāža	m	60	0,100	5,000	0,50	0,38	0,03
2	18-Īg.c.	Z/a kontaktīdzas ar karbu uzstādīšana un pieslēgšana	gb	10	1,000	5,000	5,00	3,85	0,25
3	18-Īg.c.	Z/a 2p slēdziņa uzstādīšana un pieslēgšana	gb	1	1,000	5,000	5,00	3,80	0,25
4	18-Īg.c.	Z/a data rozetes uzstādīšana un pieslēgšana	gb	2	1,000	5,000	5,00	8,90	0,25
5	18-Īg.c.	Z/a LED 40w (min 4000 lm) gaismekļa Leduro montāža un pieslēgšana	gb	2	1,000	5,000	38,50	0,25	43,75
		Santehniskie darbi							-

		Apkures radiātora nojemšanas/išķalošana/ītrišana/uzstādīšana/ventīlu 3/4" 4 gb normaiņa/ sagatavošana krāsošanai/krāsošana ar alkīda krāsu 2 reiz.	kpl	1	9.000	5.000	45.00	20.00	2,25	67,25	9,00	45,00	20,00	2,25	67,25
1															
Transporta izdevumi															45,79
Virsizdevumi															3%
tai skaitā darba drošība															25,19
Būvorganizācijas pēļna															52,83
Sociālais nodoklis no darba algas tiešajām izmaksām															2%
Būvniecības izmaksas kopā, EUR															200,99
PVN 21%															2 895,43
Kopā:															3 503,47



Z.v. Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode

Valdes locekle Inese Rantīņa

Valdes loceklis Modris Cīems

### Darbu izpilde grafiks

Objekta nosaukums: 5. nodalas pagraba telpas 9.8m<sup>2</sup> remonts

Objekta nosaukums: 5. nodalas gaiteņa grīdas seguma maiņa, personāla atpūtas telpas remonts, sienas krīna, durvju remonts, sienu aizsargplāksņu noteināšana.

Objekta adrese: Dunes iela 22, Rīga

p.k	Darbu veids	Nedelas						
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>5. nodalas pagraba telpas 9.8m<sup>2</sup> remonts</b>							
1	5. nodalas pagraba telpas remonts							
	<b>5. nodalas remonts</b>							
1	Telpu pieņemšana no pasūtītāja							
2	Celtniecības darbi							
3	Elektromontažas darbi							
4	Santehniskie darbi							
5	Objekta nodošana pasūtītājam							
	<b>Darbinieku skaits</b>	6	10	8	7	7	8	8

Objekta nosaukums: Galvenās māsas kabineta remonts, siltināšana 15m2.

Objekta adrese: Duntas iela 22, Rīga

p.k.	Darbu veids	Dienas																		
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Telpu pieņēmšana no pasūtītāja																			
2	Celtniecības darbi																			
3	Elektromontažas darbi																			
4	Santehniskie darbi																			
5	Objekta nodošana pasūtītājam																			
	Darbinieku skaits	2																		



Z.V. Valdes loceklis Dmitrijs Detlevkins



Z.V. Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode

Z.V. Valdes locekle Inese Rantina

Z.V. Valdes loceklis Modris Ciemeš